

# Con Doppelmayr e Funimont inizia l'era degli ammorsamenti anche per Auronzo

**GIORGIO MARCHELLI**

Auronzo nel 2007 si è dotato del suo primo impianto ad ammorsamento automatico, una seggiovia quadriposto carenata di produzione Doppelmayr Italia su una linea completamente nuova che non affronta il pendio in massima pendenza ma in diagonale. Situazione che ha complicato un po' le cose, continue pendenze in ogni direzione ed attraversamento di tantissimi ruscelli. In queste condizioni Auronzo d'Inverno srl ha deciso di affidare il montaggio della linea all'esperienza della Funimont di Aldo de Toni e figli, che avevano già operato su questi pendii con piena soddisfazione del cliente.

Per questo montaggio Funimont ha deciso di ricorrere all'utilizzo della sua teleferica Seik con capacità di sollevamento di 3 ton con tiro in seconda. La linea di teleferica, ancorata alla base del sostegno 2, era attiva dal sostegno 13 al 3, fornendo un servizio di maggiore comodità



operativa rispetto all'utilizzo dell'elicottero, specie per la parte edile ed in particolare per lo spostamento delle casseforme. Il montaggio vero e proprio è avvenuto in tre giorni, con un massimo utilizzo di sei addetti, il tutto sotto un vero e proprio diluvio. Le modalità operative di montaggio ad Auronzo hanno previsto di operare, con tiro in seconda e barra pescante, prima nel posizionamento delle rulliere alla base dei sostegni, quindi il trasporto e posizionamento di fusto e

testata; poi con fune singola e senza barra pescante sono state posizionate le rulliere.

I tempi sono stati condizionati dalla presenza della pista di bob estivo che

1. Stazione a monte di Malon
2. Stazione a valle a Tariezze
3. Stazione a valle con i due tagli nel bosco: a destra la nuova linea, a sinistra la precedente
4. La zona di Tariezze ed il paese
5. La zona di Tariezze dal paese



2



3



4



5



in agosto trova il suo massimo utilizzo e richiedeva l'operatività della slina da da sostituire, con arrivo dei bob e stazione a valle della seggiovia


precedente che impedivano qualsiasi operazione di costruzione del nuovo impianto. Così la stazione a monte è stata montata in luglio, le operazioni

hanno avuto uno stop quasi totale in agosto, per riprendere la prima settimana

### Fasi di montaggio Funimont



# funimont s.r.l.



**Famiglia DE TONI**

Via Serenissima, 2 32022 Alleghe (BL)  
C.F. e P.I. 00804930253  
Tel. e Fax 0437 523462  
e-mail: funimont@tin.it



**Mettiamo a Vostra disposizione la nostra esperienza ed operosità acquisita in decenni di lavoro sugli impianti a fune per:**

- montaggio di nuovi impianti e carpenterie
- stesura di nuove o sostituzione vecchie funi
- esecuzione di impalmature e teste fuse sul territorio nazionale ed estero
- montaggio teleferiche per trasporto materiali
- pronti interventi per guasti meccanici anche in esercizio
- installazione adeguamenti e manutenzione impianti di azionamento elettrici ed elettronici
- revisioni generali e manutenzioni straordinarie con relativi equipaggiamenti elettrici

